



MEZ-TECHNIK GmbH
 Bierwiesenstrasse 7
 D-72770 Reutlingen
 T +49 (7072) 60098-0
info@mez-technik.de
www.mez-technik.de



Stückliste

Klimax-Kanalaufmaßberechnung

Datum: 30.05.2017

Seite: 1 / 2

Auftrags-Nr.: 17000791	Best.-Nr.:	Komm.-Nr.:	Sachbearbeiter: Hartmut Abe	Liefertermin: 30.05.2017
Kd-Nr.: 123456	Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH	Projekt: Baustelle 123	Abruf: Speisesaal EG	
Norm: Mitteldruck (M)-750/ +2000Pa	Material: Verzinkt	Druckstufe: Mitteldruck	Dichtheitsklasse: Dichtheitsklasse B	Abrechnung: DIN 18 379

Bem. 1:	F.-hinw.1:
Bem. 2:	F.-hinw.2:

Pos	Fnr	DIN	Anz	a	b	c/m	d	e	f/h	g/l	r	x	y	V1	V2	V3	E.m²	m²Ka	m²Fo
EG-ZU-10	12	LT	1	700	300					700				21	20		1,40	0,00	1,40
EG-ZU-11	20	BS	1	300	700			50	50	90	100			20	20		2,71	0,00	2,71
EG-ZU-12	10	L	1	700	300					1500				20	20		3,00	3,00	0,00
EG-ZU-13	20	BS	1	300	700			50	50	90	100			20	20		2,71	0,00	2,71
EG-ZU-14	10	L	1	700	300					1000				20	20		2,00	2,00	0,00
EG-ZU-15	10	L	1	700	300					1500				20	20		3,00	3,00	0,00
EG-ZU-16	10	L	1	700	300					1500				20	20		3,00	3,00	0,00
EG-ZU-17	20	BS	1	300	700			50	50	15	0			20	20		1,00	0,00	1,00
EG-ZU-18	12	LT	1	700	300					650				21	20		1,30	0,00	1,30
EG-ZU-19	20	BS	1	300	700			50	50	15	0			20	20		1,00	0,00	1,00
EG-ZU-20	20	BS	1	300	700			50	50	90	100			20	20		2,71	0,00	2,71
EG-ZU-21	10	L	1	700	300					1500				20	20		3,00	3,00	0,00
EG-ZU-22	10	L	1	700	300					1500				20	20		3,00	3,00	0,00
EG-ZU-23	10	L	1	700	300					1500				20	20		3,00	3,00	0,00
EG-ZU-24	10	L	1	700	300					1000				20	20		2,00	2,00	0,00
EG-ZU-25	12	LT	1	700	300					650				20	20		1,30	0,00	1,30
EG-ZU-26	41	UA	1	700	300	550	300	0	-75	500		30	30	20	20		1,01	0,00	1,01
EG-ZU-27	10	L	1	550	300					1500				20	20		2,55	2,55	0,00
EG-ZU-28	10	L	1	550	300					1500				20	20		2,55	2,55	0,00
EG-ZU-29	10	L	1	550	300					1250				20	20		2,13	2,13	0,00
EG-ZU-30	41	UA	1	550	300	300	300	0	-125	300		30	30	20	20		1,00	0,00	1,00
EG-ZU-31	10	L	1	300	300					1500				20	20		1,80	1,80	0,00
EG-ZU-32	10	L	1	300	300					1500				20	20		1,80	1,80	0,00
EG-ZU-33	10	L	1	300	300					1500				20	20		1,80	1,80	0,00
EG-ZU-34	10	L	1	300	300					1000				20	20		1,20	1,20	0,00
Seitensumme:			25	Bauteile			25	Positionen									35,83		16,14
Zwischensumme:			25	Bauteile			25	Positionen									35,83		16,14



MEZ-TECHNIK GmbH
 Bierwiesenstrasse 7
 D-72770 Reutlingen
 T +49 (7072) 60098-0
info@mez-technik.de
www.mez-technik.de



Stückliste

Klimax-Kanalaufmaßberechnung

Datum: 30.05.2017

Seite: 2 / 2

Auftrags-Nr.: 17000791	Best.-Nr.:	Komm.-Nr.:	Sachbearbeiter: Hartmut Abe	Liefertermin: 30.05.2017
Kd-Nr.: 123456	Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH	Projekt: Baustelle 123	Abruf: Speisesaal EG	
Norm: Mitteldruck (M)-750/ +2000Pa	Material: Verzinkt	Druckstufe: Mitteldruck	Dichtheitsklasse: Dichtheitsklasse B	Abrechnung: DIN 18 379

Pos	Fnr	DIN	Anz	a	b	c/m	d	e	f/h	g/l	r	x	y	V1	V2	V3	E.m²	m²Ka	m²Fo
EG-ZU-35	1	BO	1	300	300			30						20			1,00	0,00	1,00
EG-AB-10	12	LT	1	700	300					850				21	20		1,70	0,00	1,70
EG-AB-11	20	BS	1	300	700			50	50	90	100			20	20		2,71	0,00	2,71
EG-AB-12	10	L	1	700	300					1500				20	20		3,00	3,00	0,00
EG-AB-13	10	L	1	700	300					1500				20	20		3,00	3,00	0,00
EG-AB-14	10	L	1	700	300					1500				20	20		3,00	3,00	0,00
EG-AB-15	10	L	1	700	300					1500				20	20		3,00	3,00	0,00
EG-AB-16	10	L	1	700	300					1250				20	20		2,50	2,50	0,00
EG-AB-17	1	BO	1	700	300			30						20			1,00	0,00	1,00
Seitensumme:			9	Bauteile		9	Positionen										14,50		6,41
Summe Abruf:			34	Bauteile		34	Positionen										50,33		22,55

Kantenlänge in mm	Anz	qmKa	Anz	qmFo	Anz	qm
<= 500	4	6,60	1	1,00	5	7,60
<= 1000	16	43,73	13	21,55	29	65,28
<= 1500						
<= 2000						
> 2000						
Summe	20	50,33	14	22,55	34	72,88